

Հավելված 1
 << 23 >> << 42 >> 2016թ.

Կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՀՀԿԳՆԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/48 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հայաստանում չինական դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցի շինարարական աշխատանքների կատարման

N N	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մտնույթ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, /եզրաքարերի պահպանմամբ/	զմ	2.000	0.8869344	1.774
2	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (50սմ2, H=12սմ)	մ ³	6.000	3.67409616	22.045
3	E27-31	Խճի շերտի քանդում (H=17սմ) ավազով	մ ³	13.500	0.461373516	6.229
4	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	39.450	3.112644	122.794
5	E1-1595	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	68.000	0.996	67.749
6	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	142.800	3.113	444.486
7	E1-1553	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ ³	40.000	0.805	32.181

8	E1-940	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	12.000	9.555	114.656
9	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետ լիցքի համար/	մ ³	59.500	0.436	25.936
10	C310-13 տ.մ.կ29	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ-ից	տն	101.150	3.113	314.844
11	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	33.000	1.338	44.169
12	E1-1634 E1-1645	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 10մ	մ ³	78.500	0.082	6.417
13	E23-1	Ավազե նախապատրաստակ ան շերտ պատրաստում խողովակաշարի և դիտահորերի տակ H=10սմ	մ ³	6.800	4.285	29.138
14	E22-68	Պողպատե ձնշումային խողովակի տեղադրում $\Phi 159 \times 4.5$ մմ փորձարկումով	զմ	80.000	7.093	567.402
15	22-148	Խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն ջրամեկուսացում D159մմ	զմ	80.000	1.656	132.496
16	E22-313	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով D80մմ	կմ	0.080	71.106	5.688
17	22-373	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 200$ մմ	հատ	1.000	35.248	35.248
18	22-372	Թուջե սողնակի	հատ	2.000	23.873	47.746

		տեղադրում $\Phi 150$ մմ				
19	22-434	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում $\Phi 200$ մմ	հատ	2.000	17.582	35.164
20	22-433	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում $\Phi 150$ մմ	հատ	4.000	12.258	49.034
21	E22-446	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում $D2000$ մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ ³	1.900	129.321	245.709
22	Շուկա	Թուջե մտոց	հատ	1.000	67.936	67.936
23	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.016	636.787	10.189
24	E6-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.032	589.448	18.862
25	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	1.100	1.112	1.223
26	22-400	Միացում գործող ջրագծին $D150 \times 200$ մմ	տեղ	2.000	8.721	17.442
27	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով/գոյություն ունեցող եզրաքարերով/	զմ	2.000	2.763	5.526
28	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	50.000	1.406	70.296

29	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	50.000	3.477	173.826
30	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	50.000	3.542	177.101

Ընդամենը /հազ. դր./	2893.30
Վերադիր ծախսեր 13.3%	384.81
Ընդամենը /հազ. դր./	3278.11
Շահույթ 11%	360.59
Ընդամենը /հազ. դր./	3638.70
ԱԱՀ 20%	727.74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	4366.44

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Հարությունյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Ռ.Բաղայան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հայաստանում չինական դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցի շինարարական աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արտաքին ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցի շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	2017թ փետրվարի 28-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Լ. Հարությունյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ռ. Բադալյան

(ստորագրություն)


Կ.Տ





ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

N	Աշխատանքների անվանումը	Ենթակա է վճարման 2016թ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից՝ ընդ որում					Ընդամենը	
		9 ամիս			Տարի			
		հոկտ իս	օգոս տոս	սեպտե մբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		Դեկտեմբեր, մինչև 25-ը
1.	Հայաստանում չինական դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցի շինարարական աշխատանքներ						3150500*	3150500*


* 157525 ՀՀ դրամ գումարը փոխանցվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության 900008000011 մրցույթային հայտերի և պայմանագրերի կատարման ապահովում դեպոզիտային հաշվին, որը կվճարվի աշխատանքները կատարելուց հետո Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

 Հարությունյան
 (ստորագրություն)
 4.S

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

 Ռ.Բադալյան
 (ստորագրություն)
 4.S


**Հայաստանում չինական դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցի
շինարարական աշխատանքների ընթացքում
շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ**

Հայաստանում չինական դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցի
շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերը և կոնստրուկցիաները
պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ս. Հարությունյան
(ստորագրություն)
4.S

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ռ. Բադալյան
(ստորագրություն)
4.S
