

Հավելված 1
 << 14 >> << 04 >> 2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՀՀԿԳՆԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/21 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման համար նախատեսված տարածքից «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող կապի մալուխների դուրս տեղափոխման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
1	PEJ300x2x0.4 մալուխի անցկացում	գմ	260	5.21	1353.37
2	FOC24 օպտիկական մալուխի անցկացում	գմ	390	2.69	1050.41
3	Կցորդիչ FOSC40-24	հատ	2	40.80	81.61
4	Կցորդիչ TУM-T 85/32-450	հատ	1	23.71	23.71
5	Կցորդիչ TУM-T 68/26-300	հատ	1	18.05	18.05
6	Մալուխի միացուցիչ Pikabond	հատ	900	0.06	50.96
7	Փայտյա հենասյան տեղադրում 6.5մ	հատ	1	31.96	31.96
8	Փայտյա հենասյան տեղադրում 8.5մ	հատ	1	41.13	41.13
9	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d110մմ	գմ	450	2.29	1031.64

10	Սոսինձ խողովակի	հատ	15	1.70	25.48
11	Լուծիչ 500գ	հատ	3	0.62	1.87
12	ԿԿԿ-2տիպի դիտահորերի կառուցում	հատ	3	99.85	299.56
13	Մալուխի կայունակ	հատ	3	2.72	8.15
14	Մալուխի բարձակ	հատ	3	1.81	5.43
15	Թուջե մտոցի տեղադրում 60x80մմ	հատ	1	42.03	42.03
16	Թուջե մտոցի տեղադրում 60x60մմ	հատ	2	36.37	72.73
17	Դիտահորի մտոցի տեղադրում 60	հատ	1	64.67	64.67
18	Ամրակ	հատ	1	2.97	2.97
19	Մամլակ /պրկիչ/ խարսխային ձող	հատ	2	2.89	5.77
20	Մետաղական ժապավեն	գմ	1.6	0.79	1.27
21	Մետաղական ժապավենի փական	հատ	2	2.83	5.60

22	Օղակաձև կաբելատար	հատ	1	1.18	1.18
23	Կաբելի պլասմասե ամրակներ	հատ	30	0.02	0.68
24	Պողպատյա խողովակի տեղադրում 20մմ	գմ	6	1.50	9.02
25	Խողովակի ամրակներ	հատ	6	1.38	8.26

Ընդամենը
 Վերադիր ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը
 ԱԱՀ 20%
Ամբողջը

4237.55
 563.59
 4801.15
 528.13
 5329.28
 1065.86
6395.14

ՊԱՏԱԻՐԱՏՈՒ
 EDUCATION, SCIENCE AND RESEARCH
 Հ. Հարությունյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ս. Լևին
 (ստորագրություն)
 Հ.Տ
 02500052
 «ԱՐՄԵՆԻԱ ԿՈՄՄՈՆԻ»
 «ARMENIA TELEPHONE COMPANY»
 ARMENIAN TELEPHONE COMPANY
 REPUBLIC OF ARMENIA
 YEREVAN CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման համար նախատեսված տարածքից «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող կապի մալուխների դուրս տեղափոխման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման համար նախատեսված տարածքից «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող կապի մալուխների դուրս տեղափոխման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.04.2017թ


Ս. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ս. Լիս
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հազ.դրամ

Աշխատանքների անվանումը	Ենթակա է վճարման 2017թ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից՝ ընդ որում				Ընդամենը
	1-ին եռամսյակ	6 ամիս /ապրիլ/	9 ամիս	Տարի /մինչև դեկտեմբերի 25-ը/	
Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման համար նախատեսված տարածքից «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող կապի մալուխների դուրս տեղափոխման աշխատանքներ		4897.088	4897.088	4897.088	4897.088

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով



Հավելված 4
<< 14 >> << 04 >> 2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՀՀԿԳՆԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/21 գնման պայմանագրի

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման համար նախատեսված տարածքից «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող կապի մալուխների դուրս տեղափոխման աշխատանքների ընթացքում շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման համար նախատեսված տարածքից «Արմենտել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող կապի մալուխների դուրս տեղափոխման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերը և կոնստրուկցիաները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Ս. Հարությունյան
(ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


Մ. Լևին
(ստորագրություն)
